


RØSNÆS RUNDT


EN KYSTRUTE MED EN RÆKKE LANDMARKS

PROJEKTRESUME/ STATUS DECEMBER 2015




INDHOLD

Projektresumé	s. 5
Projektide	s. 7
Formidling	s. 11
Landmarks	s. 15
Naturrummet	s. 19
Kongstrup	s. 23
Horsedalen	s. 27
Sønderstrand	s. 31
Kik Ud	s. 37
Vindekilde	s. 43
Vågehøj	s. 49
Spidsen	s. 53
Madmosen	s. 57
Krogebæk	s. 63
Aktivitetshuset	s. 67
Hybeshøj	s. 73
Ågerup	s. 79



Vi ønsker at iscenesætte den storslåede natur,
der findes på Røsnæs.
Vi vil skabe bedre tilgængelighed til oplevelser i
naturen og dermed give flere besøgende
muligheden for at opleve områdets enestående
herlighedsværdier på egen krop.



Aktivitetshuset i havnen



Sejlroute til fx havkajakker rundt halvøen



Naturrummet



Sammenhængende kyst rute til lands



Øvrige landmarks



Eksisterende attraktioner

PROJEKTRESUMÉ / RØSNÆS RUNDT



Fossiler og leraflejringer, gravhøje og stendysser, bjergtagende udsigtspunkter, våde enge og koncerter med klokkefrøer, sydvendte skrænter med orkidéer, vindruer og sjældne dagsommerfugle, havørne, kamindompap, marsvin og sæler. Alt dette og meget andet karakteriserer Røsnæs.

HVAD ER DET VI VIL?

Vi ønsker med projektet 'Røsnæs Rundt' at rette fokus på Røsnæs, som et overflødigshorn af landskabelige, historiske, geologiske og biologiske naturoplevelser.

Vi ønsker med projektet at forbedre mulighederne for at dyrke friluftsliv og styrke naturoplevelserne på halvøen. Røsnæs Rundt er et projekt der iscenesætter, formidler, tilgængeliggør og aktiverer naturen til vands og til lands på Røsnæs, med udgangspunkt i de stedbundne potentialer.

Vi ønsker med projektet at skabe en større tilgængelighed til naturen, større kendskab til Røsnæs og bedre forhold for udfoldelse af friluftslivet på Røsnæs. Dette både i forhold til 'kendte aktører i naturen', men i særdeleshed også for nye og bredere målgrupper.

HVORDAN VIL VI GØRE DET?

Gennem en betragtning af Røsnæs som et samlet kystlandskab vil vi via målrettede tiltag sætte en positiv udvikling igang. Tiltagene skal være jævnbyrdige partnere til naturen og 'matche' den enestående landskabelige oplevelse. Derfor skal tiltagene have høj arkitektonisk, kunstnerisk og håndværksmæssig kvalitet.

Vi vil forbedre det eksisterende stisystem og skabe bedre adgang rundt om halvøen ved at etablere en 'kystrute' langs nord- og sydkysten. Stien vil tilgængeliggøre hele Røsnæs som udflugtsmål og forbinde en række eksisterende seværdigheder på halvøen.

Langs ruten vil vi tilføje landskabet 13 nye 'landmarks' heraf et 'naturrum' og et aktivitetshus i havnen. Landmarksene vil skabe en sammenhæng på ruten og giver de besøgende mulighed for at orientere sig undervejs i den enestående natur.

HVORFOR GØR VI DET?

Røsnæs Rundt vil forbedre mulighederne for at dyrke friluftsliv og styrke naturoplevelserne på halvøen. Projektet er et mål i sig selv men også en katalysator for en videre udvikling i området.

Vi ønsker via projektet at øge kendskabet til området og understøtte symbiosen imellem erhverv og fritid og videreudviklingen af Røsnæs som attraktivt bosætningsområde samt besøgsområde.

Således kan projektet blive et eksempelprojekt for andre kommuner i Danmark, der på samme måde som Røsnæs rummer en række herlighedsværdier og potentialer, der på flere niveauer fortjener offentlig opmærksomhed.



BAGGRUND

Idéen om at byde velkommen til Røsnæs via et naturrum, at facilitere friluftslivet på halvøen via aktivitetshuset og de øvrige landmarks og at markere og videreudbygge stisystemet på Røsnæs er udsprunget dels fra Kalundborg Kommune og dels fra Røsnæs Udviklings- og Beboerforening. Idéen er videreudviklet og konkretiseret i samarbejde med Spektrum Arkitekter.

STEDET TÆLLER

I marts 2012 blev projektet udvalgt til at deltage i Realdanias kampagne 'Stedet tæller' og modtog derved 125.000,- til videreudvikling af idéen. Siden projektet blev udvalgt og offentliggjort i marts 2012, har et projektteam bestående af repræsentanter fra Røsnæs Udvikling og Beboerforening, Kalundborg Kommune og Spektrum Arkitekter videreudviklet og præciseret projektet i tæt samarbejde med en række kompetencepersoner og interesserede borgere fra lokalområdet.

UDVÆLGELSE AF SITES

På baggrund af dialogen med Røsnæs udviklings- og beboerforening (RUBF), outcomet fra mange workshops med de lokale beboere og flere registreringsture til Røsnæs, lagde projektteamet sig fast på 13 steder i landskabet. 13 steder, hvor vi mener at et fysisk tiltag kan skabe bedre adgang til det enkelte sted, rette opmærksomhed på en særlig fortælling omkring det enkelte sted eller muliggøre en ny aktivitet på det pågældende område. I udvælgelsen af stederne blev der lagt vægt på at finde et antal unikke og storslåede steder med forskellig landskabstopografi som fx skrænten, højen, pynten, slugten, skoven og stranden. Stederne skulle være mulige at få adgang til, de pågældende lodsejere skulle være positivt stemt overfor projektet og stederne skulle alle indeholde et potentiale for en kommende aktivitet eller ny oplevelse i landskabet. Den seneste workshop blev afholdt i januar 2014, og omfattede dialog ca. 30 forskellige fremtidige brugergrupper med henblik på videreudviklingen af de foreslåede landmarks i relation til de eksisterende og fremtidige friluftaktiviteter.

BESKRIVELSE AF PROJEKTIDÉEN

Vi ønsker at indramme Røsnæs' enestående kystlandskab med sine eksisterende seværdigheder med en ny kystrute. Samtidig ønsker vi at tilføje halvøen nye oplevelser: 13 nye landmarks, heriblandt et naturrum, der byder velkommen til Røsnæs og et aktivitetshus på havnen, der kan blive centrum for mange slags sejlsportsaktiviteter og fritidsaktiviteter til lands og til vands.

Kystruten spænder fra det foreslåede naturrum langs sydkystens stejle skrænter ud til fyret på spidsen og tilbage langs nordkystens stenede strande, hvor den passerer havnen og det foreslåede aktivitetshus for tilsidst at ende ved naturrummet igen.

Ruten bliver i alt 25 km og vil bestå af både nyetablerede trampestier såvel som allerede eksisterende stier. Kystruten vil blive en forlængelse af Kalundborg-Røsnæs stien, der bruges flittigt af dansk vandrelaug.

Udvalgte steder på ruten markeres ved hjælp af de 13 landmarks. Landmarkse- ne vil øge tilgængeligheden, iscenesætte udvalgte steder og samtidig indbyde til et stop på ruten eller blive mål i sig selv. Landmarksene åbner op for nye oplevelser og aktivitetsmuligheder i naturen. Således bliver de til redskaber udlagt i naturen på særlige steder.

I forhold til den fysiske udformning kan de mindre landmarks tage form som fx en bænk, en udsigtspost, landtagningspladser til kajakker e.l. og understøtter og faciliterer på den måde aktiviteter både på land og til vands rundt om halvøen. De større landmarks udgøres af henholdsvis naturrummet og aktivitetshuset.





FORMÅL

Halvøen rummer en række attraktioner delvist forbundet af smukke vandrestier. Projektet ønsker at bygge videre på området potentialer og eksisterende attraktioner ved at tilføje en række genkendelige og spektakulære landmarks på strategiske steder på halvøen.

Formålet med projektet er:

- *At byde velkommen til Røsnæs og understøtte videreudviklingen af Røsnæs som et attraktivt bosætningsområde samt besøgsområde.*
- *At skabe en sammenhængende rute langs de meget forskellige oplevelser af kysterne.*
- *At iscenesætte og formidle området særlige naturvidenskabelige, landskabelige, kulturelle, historiske, geologiske, biologiske og rekreative værdier og på den måde øge lokalbefolkningens samt turisternes kendskab til området.*
- *At hjælpe mennesker med at opleve noget i landskabet, der uden tiltaget ikke var muligt. Ved at øge tilgængeligheden opstår nye muligheder for at komme helt tæt på den 'vilde' natur, og derved skabe optimale forhold til udfoldelse af friluftslivet på Røsnæs.*
- *At understøtte menneskets møde med naturen, og etablere en række optikker eller et måleredskab, der hjælper os med at forstå stedet og aflæse små forandringer i det evigt foranderlige landskab.*
- *At forstærke den kropslige oplevelse ved at tilføje nye sanselige dimensioner til oplevelsen af landskabet. Ved hjælp af tiltagene får vi mulighed for sove i trætoppene, mærke vinden i håret og smage havsaltet.*

PROJEKTETS 3 DELE:

NATURRUMMET

Naturrummet er en naturlig fysisk indgangsportal og et naturligt mødested for forskellige brugergrupper til at opleve Røsnæs' natur og kulturverdier. Naturrummet er det første møde med naturen og herfra starter turen i naturen. Naturrummet følger sig ind i landskabet, tager hensyn til grundens karakter og samtidig iscenesætter stedets potentialer. Naturrummet rummer information, opholdsrum, toiletter, opbevaring og udlån af udstyr etc. Naturrummet blev indviet i maj 2015. Naturrummet er blevet opført med støtte fra bl. a Lokale og Anlægsfonden.

[Læs mere om naturrummet på side 19](#)

AKTIVITETSHUSET PÅ HAVNEN

Aktivitetshuset på havnen vil blive halvøens største katalysator for vand-sportsrelaterede aktiviteter. Aktivitetshuset vil skabe optimale forhold til udfoldelse af forenings- og fritidslivet på Røsnæs og derigennem styrke lokalbefolkningens og udefrakommendes muligheder for at vælge et aktivt friluftssliv og øge kendskabet til, hvad der lever i havet og give besøgende en bæredygtig miljøforståelse samt aktive naturoplevelser på og tæt ved vandet. Udearealet ved aktivitetshuset er pt. under udførelse og selve aktivitetshuset er i udbud. Lokale og Anlægsfonden støtter opførelsen af Aktivitetshuset.

[Læs mere om aktivitetshuset på side 27](#)

LANDMARKS

De øvrige 11 landmarks placeres strategiske steder langs de eksisterende stisystemer primært langs syd- og nordkysten. Nogle steder markerer landmarks'ene området eksisterende attraktioner som fx Røsnæs Fyr, Røsnæs Mølle, Røsnæs Havn, Dyrehøj Vingård, Rullehøj e.l. Andre steder bliver landmarks'ene nye attraktioner i sig selv. Landmarks'ene skaber en sammenhæng på ruten og forbinder og tilgængeliggør halvøens attraktioner og giver de besøgende mulighed for at orientere sig undervejs i den enestående natur.

[Læs mere om de øvrige landmarks på side 43](#)





FORMIDLINGSKONCEPT

En vigtig del af projektet Røsnæs Rundt er ambitionen om at formidle Røsnæs' særlige naturvidenskabelige, landskabelige, kulturelle, historiske, geologiske, biologiske og rekreative værdier og øge lokalbefolkningens og turisters kendskab til området.

Formidlingsmæssigt er der en faglig 'basis' – dvs. viden på et højt fagligt niveau, formidlet i et sprog, der er tilgængeligt for en bred målgruppe. Der næst er der historier, fortællinger og beretninger af mere lokal, specifik og kuriøs art, knyttet til de enkelte landmarks og etaper. Dette stof indeholder nørdede fakta, stedbundne beretninger og myter, skrøner og fortællinger. Endelig kan den besøgende bidrage ved at uploade sin oplevelse, sit foto eller sin videooptagelse. F.eks. vil oplevelsen af sjældne fugle, dyr eller planter kunne deles her sammen med turbeskrivelser, ideer til aktiviteter og andre særlige oplevelser.

NATURRUMMET + AKTIVITETSHUSET

På de store landmarks, Naturrummet og Aktivitetshuset, vil der være mulighed for at danne sig et overblik over Røsnæs' muligheder via:

1) Den digitale naturvejleder

En interaktiv skærm med en lokal Røsser står klar til at fortælle den besøgende om hvad man kan opleve på de 13 landmarks. Man trykker bare på skærmen, så fortæller vejlederen.

2) Udstillings-nichen

De 13 landmarks er beskrevet kort på væggen i Naturrummet. 9 af stederne er ydermed illustreret via glasmonter med fx udstoppede fugle, sommerfulge, fossiler og sten, pressede blomster osv. Fund, som man selv kan gøre på turen med lidt held.

3) Oplevelseskort

På oplevelseskortet med stier, landmarks og ikoner i forskellige kategorier kan man hurtigt få sig et overblik over Røsnæs; afstande, stier, landmarks, tilgængelighedsforhold osv.

DE ØVRIGE LANDMARKS

Landmarks'ene fremstår som rumlige skilte, der tilsammen og på hver deres måde fortæller om Røsnæs. På hvert landmark står der en tekst med faktuel viden/ læringstema om det pågældende sted og den særlige historie eller tematik, der knytter sig til stedet. Ved Kongstrup Klint fortælleres om istiden, geologien, fossiler og lertyper på landmarket. Ved Kig Ud fortælleres om flora og fauna, herunder de sjældne forekomster af planter og insekter.


Udover den faktuelle viden er der indarbejdet en mere kropslig og interaktiv formidling i de enkelte landmarks: De understøtter menneskets møde med naturen og skaber en række optikker, der hjælper os med at forstå stedet og aflæse små forandringer i det evigt foranderlige landskab. Landmarks forstærker den kropslige oplevelse ved at tilføje nye sanselige dimensioner til oplevelsen af landskabet. Ved hjælp af tiltagene får vi mulighed for sove i trætoppene, mærke vinden i håret, smage havsaltet mm.



RØSNÆS RUNDT

Praktisk info


[OM RØSNÆS](#) [BESØG RØSNÆS](#) [AKTIVITETSKALENDER](#) [GÆSTEBOG](#)



OPLEVELSER I SÆRKLASSE



Velkommen til oplevelsesruten Røsnæs Rundt. Røsnæs Rundt guider jer via 13 landmarks rundt i Røsnæs' smukke natur. På ruten vil I opleve fantastisk natur, få fortalt spændende historier og blive introduceret til aktiviteter både til vands og til lands.



DEN DIGITALE FORMIDLING

Den digitale formidling har til formål at bruge, integrere og tilgængeliggøre den relevante eksisterende viden om Røsnæs, samt tilvejebringe og dele ny viden i dialog med brugere og andre interessenter.

Turen til Røsnæs starter for mange allerede hjemme foran pc'en, hvor turen kan planlægges via websitet. Når man er ankommet til Røsnæs fungerer landmarksene som bindeledet mellem den fysiske verden og den digitale. På landmarksene er der QR koder så den besøgende hurtigt og let kan supplere sin fysiske oplevelse på stedet med et digitalt lag med tekster, billeder, kommentarer fra andre brugere, bedømmelser osv. Så turen i naturen får en ekstra dimension.

WEBSITE OG APP

Websitet og app'en kan ses som parallel til ideen med Naturrummet og Aktivitetshuset: Det er den fælles indgang til Røsnæs, hvor man bliver ledt videre og kan søge viden, afhængigt af behov og interesser. Websitet vil flittigt henvise til andre sites og integrere data fra andre platforme – f.eks. Sjællandsleden.dk, der giver brugeren mulighed for at lægge rutebeskrivelser, fotos og video ind, med efterfølgende godkendelse hos kommunen.

App'en er baseret på hjemmesiden og indeholder oversigtskort med stier og faciliteter, oplevelseskort, viden og evt. film og spil, som kan guide og inspirere den besøgende løbende på turen.

Websitet og app'en indeholder endvidere en aktivitetskalender med både enkeltstående såvel som tilbagevendende aktiviteter på Røsnæs og her kan man hurtigt danne sig et overblik og evt. tilmelde sig de enkelte arrangementer. Der vil være aktiviteter for alle aldre og interesser som fx sejlerskole på havnen, deltag i ekstremløb, fugleture med erfaren ornitolog, urte- og bærture med efterfølgende madlavning, 'lystfisker for en dag', fossiljagt og arrangerede snorkelture. På aktivitetskalenderen kan du også få overblik over årstiderne på Røsnæs og hvilke bær, frugter, fugle, fisk osv. du kan opleve på det pågældende tidspunkt. Aktivitetskalenderen er desuden foreningernes mulighed for at tiltrække nye deltagere og evt. rekruttere medlemmer. I en senere fase planlægges det at lave 'aktivitetspakker' i et samarbejde imellem foreninger, Fyret, Naturskolen, erhvervsdrivende og kommunen, og markedsføre dem via turistbureauerne.







ET LANDMARK

Et 'landmark' kan forstås som et kulturhistorisk vartegn, en turistattraktion, der tiltrækker folk og giver et sted identitet (en kirke, et tårn, en skulptur). Det kan også betyde en landskabelig attraktion som fx et vandfald, et bjerg, en sø. Det kan også betyde en milepæl i historien, et vendepunkt. Og endelig kan det betyde et landemærke, altså noget man bruger til at navigere efter.

Vi vælger at bruge termen 'landmark' om de 13 nye elementer. Med dem vil vi markere særlige steder langs kystruten. Landmarksene udpeger seværdigheder langs ruten og bliver samtidig selv til nye vartegn, som man kan orientere sig efter.

Steder bliver til idet de markeres.

EN PLATFORM

Som udgangspunkt formes og betragtes landmarksene som 'platforme', 'byggede terrasser' eller 'baser' placeret i landskabet. En platform kan anskues som den enkleste og mest basale form for arki-

tektur. Eller måske snarere som basen og dermed udgangspunktet for enhver arkitektur.

'The platform may be seen as a true 'idea', positioned between architecture and landscape, locating human existence between earth and sky.'
John Roberts

ET TÆPPE

Alle landmarks betragtes som små 'tæpper', der 'forer' landskabet på strategiske steder primært langs kystruten. De formidler mødet mellem menneske og natur. Enkelhed, robusthed og ydmyghed for landskabet præger dem alle. De smyger sig ind i landskabet og draperer landskabets topologi. De pryder landskabet som en form for permanente picnictæpper, der er lagt ud på en dejlig sommerdag. Klar til at modtage sine gæster for en stund. Måske har tæppet en rynke man kan sidde på? Måske folder det sig rundt og danner en overdækning? Det primære handler om at objektet, som et tæppe, følger og indordner sig landskabet. Landskabet præger landmarket. På en gang løjnefaldende og ydmyge.

EN FAMILIE

Landmarksene bearbejdes så de tydeligt er i familie med hinanden; de vil fremstå som 13 brikker fra det samme puslespil. For at sikre denne ensretning på trods af deres forskellige funktion benyttes samme materialevalg; cortenstål og træ. Man får følelsen af at de 13 landmarks vil kunne sættes sammen og danne et nyt stort og 'fuldendt' objekt. Med en enkel og præcis formgivning, tegnes de nye 'landskabsmøbler', så de både passer til den særlige funktion og det særlige landskab på det pågældende sted, men også så de tydeligt fremstår som en helhed, en serie, en familie.

Således forstås landmarksene som smukke arkitektoniske objekter, der markerer særlige steder, som refererer til platformen og bænken, men her er bearbejdet alt efter stedets topografi og den ønskede oplevelse og funktion. De fremstår 'uniforme' og ensartede i deres formsprog og følger sig nænsomt og forsigtigt ind i landskabet.

Billederne på dette opslag er fra landmarket ved Kongstrup Klinter samt Horsedalen, som begge blev færdige i sommeren 2015.



OVERSIGT OVER SAMTLIGE LANDMARKS:

1. Naturrummet: en velkomstportal

Status: Udført

2. Det Maritime Aktivitetshus: et blå støttepunkt

Status: Under udførelse

3. Kongstrup klinter: en udsigtsplatform på skrænten.

Status: Udført

4. Horsedalen: et opholdssted med siddemuligheder

Status: Udført

5. Sønderstrand: en flydende havplatform til ophold og havsport.

Status: Myndighedsbehandlet og klar til videreudvikling samt projektering.

6. Kik-ud: et opholdssted i en slugt

Status: Klar til udførelse

7. Vindekilde: trædesten og opsamlingskar til kildevandet.

Status: Under udvikling

8. Vågehøj: en udsigtspost med en kikkert.

Status: Myndighedsbehandlet og klar til videreudvikling samt projektering.

9. Spidsen: en opholdsniche i læ.

Status: Myndighedsbehandlet og klar til videreudvikling samt projektering.

10. Krogebæk: en shelter på vandet.

Status: Myndighedsbehandlet og klar til videreudvikling samt projektering.

11. Maderne: en gangbro og et opholdssted.

Status: Myndighedsbehandlet og klar til videreudvikling samt projektering.

12. Hybeshøj: en opholdsflade på højen

Status: I myndighedsbehandling.

13. Ågerup: et opholdssted i træerne.

Status: Under udvikling




NATURRUMMET / VELKOMMEN TIL RØSNÆS!



19

NATURRUMMET



LECAGRUNDEN er placeret midt på halvøen lige ud til Røsnæsvejen, som forbinder Kalundborg med Røsnæs Fyr, hvilket giver stedet karakter af en portal til områdets fantastiske natur. Et naturligt mødested og et velkommen til Røsnæs.

VI FORESLÅR her at etablere et attraktivt naturrum/ en velkomstportal på grunden, der indbyder til et nærmere besøg. Det er her man ankommer, parkerer sin bil og gør sig klar til turen i naturen. Man kan opholde sig her en stund, planlægge sin tur og fordybe sig i information eller lade sig betage af landskabet. Naturrummet udgøres af informationstavler med beskrivelser og kort over øens attraktioner og vandreruter. Naturrummet foreslås i weekenden bemandet af unge Røssere samt voksne med funktionsnedsættelse fra bo- og vækstcenteret i Kalundborg (beskyttet beskæftigelse), således det er muligt at leje/låne fx: cykler, fiskenet, kikkerter, snobrødsdej, knive, brænde osv., for bedre at kunne studere og opleve Røsnæs talrige naturoplevelser.




Formålet med naturrummet er at byde velkommen til Røsnæs, facilitere turen i naturen og give de besøgende et overblik over tur-mulighederne på Røsnæs. Naturrummet skal være med til at flere mennesker finder vej til naturen og Røsnæs' mange udflugts- og oplevelsesmuligheder. Der vil være informationer om:

Røsnæs Rundt: Kystruten, turforslag med angivelse af antal km, sværhedsgrad, landmarks og eksisterende seværdigheder. Der vil også beskrives hvorledes vandreturen kan kombineres med at cykle, tage bussen eller parkere et andet sted på halvøen.

Målgruppen er alle besøgende og beboere i området! både turister og fastboende og i særlig grad skolebørn, institutioner, naturskoler, vandrelaug og friluftsklubber.

Kompetencepersoner:
Poul-Erik Westrup, teamleder Bo- og Vækstcenteret







Naturrummet vil blive en naturlig fysisk indgangsportal og et naturligt mødested for forskellige brugergrupper til at opleve Røsnæs' natur og kulturværdier. Naturrummet er det første møde med naturen og herfra starter turen i naturen. Naturrummet vil føje sig ind i landskabet og tage hensyn til grundens karakter og samtidig iscenesætte stedets potentialer.

Naturrummet byder på mange forskelligartede former for ophold. Udenfor findes bænke og kanter hvor man kan slå sig ned, omkring pejsen kan man varme sig på kolde dage, fra siddetrapperne på skråningen kan man betragte det omkringliggende landskab eller opleve naturrummets udstilling, og øverst kan man trække sig tilbage med en god bog og nyde udsigten over stendysserne mod vest. Naturrummet foreslås som en stor samlende træflade, der lægges ud på terrænet og foldes henover den eksisterende skråning i den sydøstlige ende af grunden.

Et let tag svæver henover denne træflade og afskærmer, sammen med transparente glasfacader, et stort opholdsrum fra vind og regn. Under træfladen, bygget ind i skråningen, ligger bygningens servicefaciliteter skjult. Selve opholdsrummet fremstår meget åben og transparent, og glaspartierne kan lukkes op så oplevelsen af inde og ude også fysisk kan smelte sammen. Glasarealet og taget mod sydvest tillader vintermiddagsolen at trænge ind i bygningen.



KONGSTRUP KLINTER / SPOR FRA ISTIDEN

STATUS: UDFØRT

KONGSTRUP KLINTER er dannet af istidens ler-, grus- og stenafløjninger. Forekomsten af plastisk ler er i årene 1949-1980 blevet udnyttet af en større Lecafabrik og landskabet bærer stadig præg af Lecas gravearbejde med mange skyttegravslignende grøfter. Området er reetableret i 1998 af Kalundborg Kommune og lecafabrikken blev nu til kulturhistorie. Kongstrup Klinter er blandt de højeste på sydkysten ca. 40 m og de blev fredet i 1954. Fra områdets højeste punkt er det muligt at få et panorama udsigt i 360 grader, hvor man tydeligt ser halvøerne Røsnæs og Asnæs, Sejerø og Odsherred.

VI FORESLÅR at der, som en forlængelse til naturrummet, placeres en mindre udsigtsplatform ved skrænten, hvor man kan sidde i læ for vinden og nyde sin kaffe og madpakke eller blot nyde udsigten og solens stråler. Herfra kan man betragte de storslåede skrænter, de forskellige jordlag og få information om istidens aflejringer og dannelsen af Røsnæs.

Formålet med udsigtsplatformen er byde på en 'madpakkested', før turen ud i naturen. Her kan man få information omkring:

Geologien, istiden, gletsjernes vældige kræfter, oceandannelser, vulkaner og dramatiske klimaforandringer landskabsdannelsen. Aflejringerne af ler, grus og sten. (forekomster af plastisk ler, grønt ler, rødt ler, fossiler, jernlersten osv)

Målgruppen er alle besøgende til området, både turister og fastboende og i særlig grad skolebørn, institutioner, naturskoler, vandrelaug, friluftsklubber, ornitologforeninger, fossilsamlere og stenklubber.

Kompetencepersoner:

Asbjørn Grarup, Nordvestsjælland Stenklub
Lisbeth og Olav Kristiansen



23

KONGSTRUP KLINTER



Billeder fra stedet







HORSEDALEN / DRIK DRUEN



27

HORSEDALEN



HORSEDALEN er varm og solrig og de kalkholdige sydvendte skrænter og det kølige klima giver et fantastisk grundlag for at dyrke druer. Dette udnyttes af den lokale vinbonde Tom Christensen, der ejer Dyrehøjgaard Vingaard. Årets Vingård 2012.

VI FORESLÅR at etablere en sidde-/ liggeflade i termoasketræ, hvorfra man kan nyde det storslåede udsigt over havet mod syd. Mod nord, oppe på skrænten, er der udsigt over vinrækkerne, der aftegner sig i det kuperede terræn. Vil man smage de lokalproducerede vine, så kan man lægge vejen forbi Dyrehøjgaard.

Formålet: Vi ønsker at tilbyde et dejligt opholdssted i solen, hvor man kan nyde udsigten over havet og smage på druerne.

Der vil være information omkring:

De klimatiske forhold, solens betydning for vinproduktionen, Dyrehøjgaard Vingårds prisvindende vine.

Målgruppe: Alle besøgende og særligt gourmetinteresserede, vinsmagere, botanikere, vandrelaug

Kompetenceperson:

Tom Christensen, vinbonde, Dyrehøjgaard Vingaard
Allan Nielsen

'Dyrehøj Vingaard ligger på det solrige Røsnæs ved Kalundborg og er Danmarks største. I vinkælderen bliver RÖS skabt af vinkyperen, vinbonden og hele teamet bag vingården. Vingården er i 2012 blevet belønnet med en pokal for Årets Vingård og 7 andre pokaler og 4 medaljer ved Danske Vingaardes årlige konkurrence for erhvervsvinavlere.'




Billeder fra stedet







SØNDERSTRAND / AKTIVITET PÅ VANDET



SØNDERSTRAND ligger sydvest for Ulstrup og er et af sydkystens mest fremkommelige steder. Man kan køre i bil hele vejen ned til stranden, som fungerer både som badestrand og bådstrand. Stranden er velbesøgt og bærer præg af mange menneskers brug. Pga de gode adgangsforhold er det også muligt for gangbesværede at komme til stranden på dette sted. God vindforhold og gode skrænter gør Sønderstrand til et af de mest eftertragtede steder for paraglidere.

VI FORESLÅR at udvide vandoplevelserne ved at etablere to flydende platforme i vandet forbundet af en flytbar poton. Platformen ville kunne bruges, til udspring for badegæster, til lystfiskeri og småbåde kan lægge til. Platformen giver også muligheden for et blik til land fra vandsiden.

Formålet med platformen er at understøtte vandsporten i Sønderstrand og imødekomme et behov, der allerede findes og fortælle en historie med fokus på:

Livet i vandet (fisk, krabber, rejer) samt skibstrafikken. Qr koder kan fx kobles til www.marinetraffic.com. Sønderstrand er jo også Storebælts nok mest benyttede ankerplads for trafikskibe.

Målgruppen: Alle besøgende og særligt kajakklubben, windsurfere, kitesurfere, paraglidere, lystfiskere, strandjægere, skoler, institutioner, naturvejleder, marinebiologer, vandrelaug, vinterbadere

Kompetencepersoner:
Claus Pedersen, paraglider
Jeppe Sørensen, Kalundborg Roklub



Billeder fra stedet







UDFORMNING

To platforme forbindes med et kabel, mellem disse kan man ved håndkraft transportere sig frem og tilbage på en tredje og mindre flyde platform. Platformene er ca. 25 m² hver, og pontonen ca. 10 m². Overkant dæk er mellem 20 og 45 cm over vandoverfladen.







KIK-UD / ET BOTANISK PARADIS



37

KIK-UD



KIK-UD ved Vindekilde er et uovertruffet udsigtspunkt på sydskrænten omgivet af slugter og kroget kratskov. Det regnes for at være et af de smukkeste og vigtigste botaniske områder i hele Vestsjælland. Det er rigt på blomster, insekter, markfirben, snoge, hugorme og salamandre. Området blev fredet i 1924 og er dermed en af Danmarks ældste fredninger. Bakkens topografi skaber allerede i dag et naturligt trækplaster for besøgende.

VI FORESLÅR at etablere en naturtrappe ned igennem den meget eroderede passage som fører fra det naturlige udsigtspunkt ned til stranden ad den stejle bakke. Øverst vil der være et opholdssted i form af siddetrin, som ligeledes ligger ned i den eroderede slugt, i læ for vinden. Passagen og opholdsstedet vil være med til at styre trafikken, så skrænterne ikke betrædes unødigt. Fra siddeplatformene øverst oppe vil der være en formidabel udsigt mod både øst og vest, over Vindekilde til fyret og udover havet.

I krattene af slåen, tjørn, hyld, havtorn, vild rose og æble har græssende kvæg trådt et netværk af gange. På de tørre solbeskinnede skrænter findes en spændende flora med arter, der ellers er karakteristiske for Europas stepper længere mod syd og øst. Markbynke, nikkende kobjælde, glat rottehale og knoldet mjødukt befinder sig her på den nordlige grænse af deres udbredelsesområde og er sjældne i Danmark. Også insektlivet er rigt og særpræget. Mest iøjnefaldende er de mange dagsommerfuglearter.

Kompetenceperson:

Morten Lindhard, Naturvejleder og biolog

Formål: Med udsigtsplatformen ønsker vi at skabe det perfekte 'madpakke-sted', et storslået udflugtsmål, der iscenesætter stedet og giver information om:

Den særlige flora og fauna på skrænten, de sjældne varmeelskende karakterplanter, rigdom af overdrevsplanter, forekomster af mange sommerfugle bl.a. fransk bredpande', der ikke yngler noget andet stede i Danmark end netop på Røsnæs.

Målgruppe: Alle besøgende og især botanikere, botanisk forening, vandrelaug, ornitologforeningen, naturvejleder, spejdere, biologer, skoler, institutioner.

Ud for kysten ved Vindekilde ligger en stor sten, der kaldes Blak. Sagnet beretter, at kæmpen As på Asnæs kastede Blak mod Røsnæs, som hævn over at kæmpen Refs fra Refnæs (Røsnæs) kastede Sortenstenen mod Asnæs. I begge sten findes aftryk af kæmpernes fingre.



Billeder fra stedet



KIK-UD

UDFORMNINGEN

Lorette planker vil danne en naturtrappe i termoask. Trappen vil ligne dem der ellers findes på Røsnæs, blandt andet ved Fyret. Øverst, hvor erosionen er bredest, udvides trappen sidelæns så der kan dannes et par siddetrin. I toppen afsluttes trappen med et længere siddetrin, der lægger sig langs "kanten". Trappen vil være ca 21 m lang, og 70 - 80 cm bred, 3,6 m på det brede sted øverst.


Eftersom trappen og siddetrinene lægger sig ind i en eksisterende fordybning i terrænet vil den føje sig i det eksisterende terræn. Siddetrinet øverst indgår i samme formsprog og vil ligge på kanten af terrænet. Trinnet har ingen ryglæn og vil dermed ikke hæve sig mere end ca. 30 cm over det eksisterende terræn.



39

KIK-UD



luftfoto 1:1000



Sti

Naturtrappe

Snit 1:100



SIGNATURFORKLARING
 26.06 Eksisterende koter
 kt+27.48 Nye koter



Plan

SAG:	Røsnæs - Kig-ud	Forprojekt
EMNE:	Plan og Snit AA	DATO: 02.03.15
		MÅL: 1:100
REVIDERET: xxx		REV. x DATO: xx.xx.xx
		TEGN. NR.: T-A-101
SPEKTRUM ARKITEKTER APS ST. KONGENSGADE 40G, 4.S DK-1264 KØBENHAVN K TLF 26165595 SPEKTRUM@SPEKTRUMARKITEKTER.DK		



VINDEKILDE / VAND FRA KILDEN



43

VINDEKILDE



VINDEKILDE er både navnet på et område og en kilde. Kilden er 7 grader varm og pipler året rundt op af jorden. Herfra løber vandet igennem et sumpet område igennem Vindekildeslugten ned i havet. Kilden blev brugt til vandindvinding indtil 1980. 50 m nordøst for kilden findes et af Røsnæs' ældste træer: den gamle troldebøg. Et sagn siger at træet var det eneste overlevende træ, da Valdemar Sejrs i 1231 befalede alle træer på Røsnæs fældet. I dag fremstår området ved kilden meget sumpet og selve kilden er indhegnet af pigtråd. Pigtråden og indhegningen er den eneste ledetråd der indikerer hvor kildens udspring egentlig er. Resterne af en tidligere sumpbæverfarm ses som to rækker betonrør gravet ind i skrænten.

VI FORESLÅR at forbedre naturoplevelsen ved kilden ved at etablere en bedre adgang via trædesten igennem det sumpede område hen til kilden, suppleret med et kar, der opsamlers, iscenesætter og tilgængeliggør kildevandet, så det bedre kan ses, røres og drikkes.

Formål: Vi ønsker at tydeliggøre og tilgængeliggøre Vindekilde og udbrede forståelsen og kendskabet til:

Geologi, natur og landbrugshistorie. Vindekildes hemmeligheder, fortællinger om kilden og sagnet om den gamle troldebøg.

Målgruppe: Alle besøgende og særligt historieinteresserede, botanikere, vandrelaug, ornitologforeningen, naturvejleder, spejdere, biologer, skoler, institutioner

Kompetenceperson:
Morten Lindhard, biolog og naturvejleder

Ifølge sagnet holdt Valdemar Sejr i 1231 en lystig jagt i den daværende skov på Røsnæs. Jagten fik en brat afslutning, da kongens søn Valdemar den Unge blev truffet af en vildfaren pil, som gik gennem hans hjerte. "Kongen befalede i sin sorg, at intet træ skulle kaste sin skygge på den forbandede jord, hvor Danmarks håb blev dræbt. Den knitrende ild gik snart over Røsnæs og lagde skovene øde. Her skulle i al fremtid alene natur-elementerne rase og stormen herske. Røsnæs lå øde i sekler af år, pisket af storme vinter og vår".



Billeder fra stedet



VINDEKILDE

UDFORMNING

Vi foreslår at etablere en bedre adgang via trædesten igennem det sumpede område hen til kildens udspring. Henover det beskedne vandløb etableres en "træbro" med bænk og kar. Karret opsamler vandet ved et naturligt spring i terrænet, ca 8 meter fra kildens udspring. Karret er med til at iscenesætte og tilgængeliggøre kildevandet, så det bedre kan ses, høres, røres og drikkes. Trædestenene kan erstatte pigtrådhegnet og være med til at holde kreaturerne væk fra kildens udspring, og karret. Træbroen er ca. 6 meter lang og forsynes med en bænk uden ryglæn. Karret er ca. 3 meter lang og 1,5 meter bred.



45

VINDEKILDE



Snit 1:100





VÅGEHØJ / AT HOLDE UDKIG

VÅGEHØJ ligger 55 m over havet, og herfra kan man i klart vejr se bl.a. Fyn, Samsø, Mols og pylonerne på Storebæltsbroen. Herfra blev der i gamle dage holdt udkig efter fjenden fra havet og under anden verdenskrig havde tyskerne en radarstation på stedet. I Den Kolde Krig byggedes i 1951 en dansk radarbunker, som var i brug frem til 1964. I bunkeren under højen er i dag etableret en mindre pendant til Koldkrigsmuseet i fyret. Her kan man gå i læ for den vindomsuste bakketop og opleve stilheden. Her fortælles om Vågehøjs betydning for Røsnæs som militærhistorisk landskab. Vågehøj har spillet en vigtig rolle i de tre krigsperioder. Fortællingen om det tager i dag udgangspunkt i fyret og fyrmesterboligen. Med dette landmark ønskes Vågehøjs rolle fremhævet og formidlet yderligere.

VI FORESLÅR at etablere en udsigtspost med en kraftig fast teleskopkikkert på toppen af Vågehøj. Trædækket på toppen formidler ruminddelingen i bunkeren nedenunder og er med til at formidle adgangen til de underjordiske opholdsrum. Kikkerten skal være tilgængelig for offentligheden uden betaling, således at det fx er muligt at spejle efter en havørn hele dagen. Kikkerten kan suppleres med et afrapporteringssystem, så observerede trækfugle og andet kan registreres løbende. Dette kan enten være digitalt eller på en tavle.

Formål: Med udsigtsposten ønsker vi at pege på Vågehøjs historie, som udsigtspost over sejlruten til Østersøen men samtidig give de besøgende mulighed for at øge oplevelsen ved at stå på toppen og spejle efter de omkringliggende øer og fugle på træk, samt gå i læ for vind og vejr i bunkeren under bakketoppen

Fortælling:

At våge og afrapportere i fortiden og i dag;


Tidligere: Holde øje med fjenden, Røsnæs som militærhistorisk landskab, rolle i krigen, placering i forhold til Østersøens sejlruiter.


I dag: Holde øje med fugle, information om hvilke fugle man kan forvente at se hvornår.

Målgruppe: Alle besøgende og særligt friluftsmennesker, vandrelaug, ornitologforeningen, naturvejleder, spejdere, biologer, skoler, institutioner.

Kompetencepersoner:

Jens Boesen, ornitolog
Christian Feddersen, historiker, Røsnæs Fyr
Morten Lindhard, naturvejleder og biolog





Trædæk

Bænk

Kikkert

Ventil.

Eksisterende
koldkrigsbunker

Snit 1:100

VÅGEHØJ

UDFORMNING

Vi foreslår at etablere en udsigtsplatform med en kraftig fast teleskopkikkert på toppen af Vågehøj. Udsigtsplatformen smyger sig omkring de betonskakter der stikker op over terrænet. I dækket indarbejdes der et par niveauspring, som optegner væggene fra den underliggende bunker. Dermed danner dækket gode opholdsmuligheder, samtidig med at det formidler hvad der sker under terrænet. Fladen er lavet af eg og beslår ca 75 m².



luftfoto 1:1000



SPIDSEN / 270 GRADERS UDSIGT



53

SPIDSEN



SPIDSEN med Røsnæs Fyr er Sjællands vestligste punkt, og Røsnæs' største turistattraktion. Hvert år finder ca. 250.000 endagsturister vej til spidsen af Røsnæs, der blev gjort offentligt tilgængeligt i 2008. Fyret har siden dets opførelse i 1844-46 hjulpet mange skibe, når de skulle passere igennem det vanskelige og snævre farvand Storebælt, herunder passere forbi Røsnæs Rev. Der blev muliggjort offentlig adgang til fyret i 2011, hvilket er en stor succes.


Vest for Røsnæs fyr, 2 km ude i Storebælt, ligger Røsnæs Puller, som blev opført i 1939 for at markere udstrækningen af Røsnæs Rev. Revet ligger mellem pullerten og fyret og er et stenrev med et enestående plante- og dyreliv. Her kan man se både sæler og marsvin. For både lystfiskere og ornitologer er spidsen og revet et af Røsnæs' mest interessante steder, idet landskabsforholdene gør både fuglekiggeri og lystfiskeri helt unikke.

VI FORESLÅR at etablere en opholdsniche, der er 'gravet ind' i skråningen yderst på spidsen. Herved skabes der en opholdsmulighed på turen rundt om spidsen, hvor man kan komme i læ for vejr og vind, med udsigt over horisonten og revet. Et sted, hvor nogle af sanseindtrykkene bliver dæmpet til fordel for andre, nye. Fra dette overdækkede siddested langs ruten, kan man observere fuglene, skibene og somme tider sælene der ofte observeres fra spidsen. Her kan man enten sætte sig på kanten eller trække sig tilbage i, i læ for vejr og vind. Nichen er ca 2 m bred og 2 m høj og hævet en halv m over terrænet. Nichen inkl overdækningen "forsvinder" visuelt ind i den eksisterende bevoksning på skråningen.


Formål: Med opholdsnicen ønsker vi at etablere et opholdssted i læ for vejr og vind, på et ellers ekstremt udsat punkt. Herfra kan vindforhold, strømforhold, udsigten og dyrelivet observeres og nydes. Vi ønsker at sætte fokus på:

Orientering; navigation, søkort, skibsfarten, fyret, strømforhold, forliste skibsvrag, revet, dyrelivet under og over vandet, fugle på træk, osv.

Målgruppe: Alle besøgende men primært friluftsmennesker, vandrelaug, ornitologforeningen, vragdykkere, strandjægere, lystfiskere, naturvejleder



Snit 1:100





SPIDSEN

UDFORMNING

Vi foreslår at etablere en opholdsniche, der er bygget ind i skråningen helt yderst på spidsen. Opholdsstedet ville være storebror til de eksisterende bænke langs trappen. (se billedet tv.) Fra dette sted kan man fra et meget beskyttet sted observere strømforhold, bølgerne på revet, fuglene, skibene mm.



55

SPIDSEN

luftfoto 1:1000




MADERMOSEN / KONCERT MED KLOKKEFRØER



MADERNE, som betyder et lavereliggende område, var oprindeligt en lille bugt, som pga. landhævning blev afskåret fra havet og blev til en lavvandet indsø. Med tiden er søen delvis groet til og blevet til en mose i et vådområde. I maderne findes den sjældne og karakteristiske klokkefrø, hvis kvækken er helt speciel.

VI FORESLÅR at etablere en gangbro med platform igennem mosen tættest på stranden. En gangbro vil tillade de besøgende at komme tættere på Maderne og klokkefrøernes helt specielle 'musik'. Den vil også give mulighed for børn og opdagelseslystne voksne at studere mosens liv med fiskenet og lup. Platformen vil også flittigt blive brugt af skoletjenesten. Den valgte placering er udpeget i samråd med den lokale naturvejleder Morten Lindhard, Røsnæs Naturskole Tlf. 59 50 97 76 og Jens Boesen, Ornitologisk forening Vestsjælland. Tlf. 40 31 12 62



Billeder fra stedet

Formål: Med gangbroen og iscenesættelsen af klokkefrøernes lyd ønsker vi at give de besøgende en unik lydæssig naturoplevelse og samtidig fortælle historien om:

De sjældne klokkefrøer, der var her naturligt frem til 1950, og som i 2000 blev udsat igen med stor succes.

Målgruppe: Alle besøgende og især frøklubber, skoler, institutioner, naturvejlederen, biologer, vandrelauget

Kompetenceperson:
Jens Boesen, ornitolog
Morten Lindhard, naturvejleder og biolog

Klokkefrøen fik sit danske (og svenske) navn, da den svenske naturforsker Carl von Linné i 1749 hørte de store kor af klokkefrøer i det sydlige Skåne, og fandt at lyden mindede om fjerne kirkeklokker. Hver han (hunnerne kvækker ikke) puster sig op, og jo større den er, jo større er dens luftvolumen, og jo dybere bliver derved tonen. I de fleste bestande vil der være mange unge hanner, færre ældre hanner, og færrest af de store, gamle hanner. Det betyder at et kor af klokkefrøer høres som mange fine lyse toner, færre lidt kraftigere toner i et mellemløje, og færrest af de kraftige, dybe toner. Samklangen mellem disse giver indtrykket af klangen af kirkeklokker.



MADEMOSEN



59

MADEMOSEN

UDFORMNING

Gangbroen er ca 70 cm bred, og danner en ca 5 m bred platform der hvor der er stor vanddybde og mest vandspejl. Overkanten af gangbroen er ca. 30 cm over vandspejlet. I alt beslår trædækket ca. 60 m²

luftfoto 1:1000



Snit 1:100





KROGEBÆK / EN NAT PÅ VANDET



KROGEBÆK ligger på nordkysten vest for havnen. Dette område kendetegnes ved sin flade og stenede kyst, dannet af istidens gletsjer. Bølgernes polering gør stenene glatte, og inviterer til geologiske studier. Vandet er klart og meget velegnet til kystfiskeri. Fra Krogebæk kan man opleve både solopgang og -nedgang og til tider stjerneklare nætter fyldt med stjernesud. Da der ikke er meget kunstig belysning i miles omkreds opleves stjernerne og himlen i højere grad end andre steder. Der er endog oplevet Nordlys her.

VI FORESLÅR at etablere et shelter på vand. Det skal være en simpel overnatningsmulighed, hvor folk har mulighed for at sove på vandet og falde i søvn under stjernehimlen til lyden af de vuggende bølger. Shelteren skal flyde i takt med tidevandet, fastgjort til en pæl. Det vil være en simpel og primitiv måde at overnatte på, men i gåafstand til havnen og diverse faciliteter. Adgangen til shelteren kan foregå via naturlige trædesten eller via kajak.

Formålet: Med shelteren på vandet ønsker vi at give de besøgende en anderledes overnatningsmulighed med de vuggende bølger under sig og med den stjerneklare himmel over sig. Det fortællingsmæssige fokus vil være:

Himmelrummet; solens gang over himlen, lyset, mørket, stjernerne, stjernebillederne og astronomien. Samt istider, vulkaner, ørkner, floder og kontinenter i drift.


Målgruppen: Alle besøgende og særligt unge, friluftsmennesker, vandrelaug, spejdere, strandjægere, lystfiskere, naturvejledere.

Kompetenceperson:


Jeppe Sørensen, Kalundborg Roklub
Røsnæs Udvikling og Beboerforening
Flemming Larsen, lodsejer



Billeder fra stedet



Snit AA 1:100



Plan 1:100

UDFORMNING

Havshelteret er opbygget som en flydeplatform, befæstet til en pæl. Flydeplatformen kan bevæge sig op og ned langs pælen i takt med tidevandet. Eventuelt befæstes platformen yderligere med ankre. Flydeelementet i enten beton eller polyætylen beklædes med eg, også langs siderne. Platformen er ca. 25 m² stor, og overkant dæk er ca 40 cm over vandoverfladen. Mellem dækket og pælen kan der etableres en overdækning i teltdug, som kan åbnes op i alle retninger, og dermed bidrage til skygge eller læ alt efter vind og vejr. En trædesti bestående af store sten lagt ud i skridtafstand giver adgang fra land til flydeplatformen





AKTIVITETSHUS/ I HAVNEN




67

AKTIVITETSHUSET

RØSNÆS HAVN, også kaldet Nyby Havn, ligger centralt placeret på Røsnæs og skaber adgang til halvøen fra vandsiden. Havnens centrale maritime placering gør havnen attraktiv som destination for havkajakker og sejlbåde fra bl.a. Samsø, Kerteminde, Nekselø Havnsø, Sejerø, Odsherred osv. Desuden er havnen et perfekt og yndet udgangspunkt for en række vandrelaterede aktiviteter på Røsnæs' kyster. Havnen blev anlagt i fyrrene og har i dag kun 7 erhvervsfiskere tilbage. Dvs. at havnen gradvist træder ind i en ny rolle som støttepunkt og base for en række rekreative vandrelaterede aktiviteter. Det Maritime Aktivitetshus udgør en vigtig 'hjørnesteen' i forhold til 'Røsnæs Rundt', idet Aktivitetshuset har potentiale til at blive et attraktivt støttepunkt for livet i havnen, på vandet og derved blive et 'blåt anker' på kystruten.


'Maritimt Aktivitetshus' etableres i havnen. Bygningen skal understøtte sejlsport og det maritime liv i havnen i form af fx udspring/adgang til dybt vand, bad, lockers, omklædning, isætning af kajakker, udekøkken, kajakopbevaring, mulighed for undervisning o.l. samt strandjægerne og fiskernes aktiviteter. Således vil Aktivitetshuset få status som 'blåt støttepunkt' for skoleelever, lystfiskere, havsportudøvere og andre natur- og vandinteresserede, der kan nyde gavn af et maritimt aktivitetshus.



Formålet: Med etableringen af aktivitetshuset er primært at give nye muligheder for sejlsport, skoletjeneste og i det hele taget det maritime liv ved havnen.

Havnens historiske rolle, erhvervsfiskeriet, fiskekutterne, fiskerne og fangsten.

Målgruppen: er sommerferiegæster, børn, familier, unge, sejlere, dykkere, kajaksejlere, kite- og vindsurfere.





AKTIVITETSHUS/ I HAVNEN



PLACERING

Vi foreslår at etablere et 'Maritimt Aktivitetshus' på havnen. Røsnæs Havn, også kaldet Nyby Havn, ligger centralt placeret på Røsnæs og skaber adgang til halvøen fra vandsiden. Havnens centrale maritime placering gør havnen attraktiv som destination for havkajakker og sejlbåde fra bl.a. Samsø, Kerteminde, Nekselø Havnsø, Sejerø, Odsherred osv. Desuden er havnen et perfekt og yndet udgangspunkt for en række vandrelaterede aktiviteter på Røsnæs' kyster. Havnen blev anlagt i fyrrene og har i dag kun 7 erhvervsfiskere tilbage. Dvs. at havnen gradvist træder ind i en ny rolle som støttepunkt og base for en række rekreative vandrelaterede aktiviteter.

AKTIVITETER

Det er tanken at huset skal understøtte sejlsport og det maritime liv i havnen i form af fx udspring/ adgang til dybt vand, bad, lockers, omklædning, isætning af kajakker, udekøkken, kajakopbevaring, mulighed for undervisning o.l. Huset vil også tilgodese strandjægerne og fiskerne og deres afledte aktiviteter i form af grill, madlavning mm.

FORMÅL

Formålet med etableringen af aktivitetshuset er primært at give nye muligheder for sejlsport, skoletjeneste og i det hele taget understøtte det maritime liv ved havnen.


MÅLGRUPPER

Målgruppen er alle besøgende og beboere i området! Både turister og fastboende og i særlig grad sejlere, dykkere, kajaksejlere, kite- og vindsurfere men også skolebørn, institutioner, naturskoler, skoletjenesten og friluftsklubber.

FORMIDLING

Der vil være information og kort over mulige sejlruiter i området med angivelse af antal km, sværhedsgrad, osv. Der vil også beskrives hvorledes turen på vandet kan kombineres med ture på land, som fx 'Kystruten', der løber hele vejen rundt langs halvøen. Der er ligeledes fokus på fortællingen om havnens historiske rolle, erhvervsfiskeriet, fiskekuttere, fiskerne og fangsten.





Plan 1:200

AKTIVITETSHUS/ I HAVNEN

ARKITEKTUREN

Aktivitetshuset bryder med vanetænkning omkring byggerier i danske havne og fremfor at operere med små træskure foreslås at etablere en sammenhæng-ende bygning, der kan løfte det byggede miljø i Nyby Havn til et niveau, der lever op til stedets store landskabelige kvaliteter.

Flere af de eksisterende funktioner vil indgå i den foreslåede bygningsvolumen, og enkelte kan eventuelt flyttes til den vestlige mole. Aktivitetshuset er strakt ud langs den sydlige mole, og tilknyttes derved til havnens 'torv' mod nord og vandet mod syd og vest. Aktivitetshuset danner således havnens

nye ansigt ved ankomst fra landsiden. Bygningen er et langstrakt volumen, hvor foldede træflader, der trapper ned mod vandet, er en væsentlig del af det arkitektoniske udtryk, i lighed med de øvrige landmark og naturrummet.

Bygningen er strakt ud så den danner en samlet front mod havnerummet mod syd i dens fulde længde. Et stort tag er det samlende element, som overdækker bygningens to bygningskroppe og det overdækkede uderum imellem dem (mellerummet). De to bygningskroppe udgøres af: det våde hus (omklædning/ sauna/toiletter/ teknik) og det tørre hus (opholdsrum).

Bygningen søger at favne 'havnetorvet' nord for bygningen, ved at henvende sig mod den med sine glaspartier i fællesrummet, sine nicher man kan sidde i, via uderummet imellem de to bygningskroppe og via den solnedgangsterrassen vest for bygningen. Aktivitetshuset indgår ikke som et traditionelt element, der knytter an til de andre bygninger i havneområdet, men forholder sig til det omkringliggende landskab og indgår som et nyt formet landskabelement med reference til de horisontale elementer i området. Et skræddersyet landskabelement, der 'forer' havnekanten og understøtter liv og aktivitet på grænsen mellem land og vand.





HYBESHØJ / HISTORIENS VINGESUS



73

HYBESHØJ



HYBERSHØJ ligger markant på toppen af en bakke, hvorfra der er en storslået udsigt over Røsnæs. Man kan fx se kirken, møllen og i baggrunden en silhuet af Kalundborg Havn. Højen er en gammel rundhøj fra oldtiden, formodentlig en gravhøj. Højen er imidlertid ret utilgængelig.

VI FORESLÅR at etablere en bedre adgang til højen via græsslåning, skiltning og en naturtrappe. Vi foreslår en opholdsflade der tager fat i toppen af højen og folder sig efter bakken ned langs siden. Toppen er meget vindblæst, og etableringen af opholdsfladen vil byde på sidde- og liggemuligheder sydøst fra højens top, helt i læ for vinden fra nord og vest. Fladen skal være med til at udpege det man ser fra højen og kommer med små fortællinger om fx Møllens historie, restaureringen fra 1980-2010 osv. og markerer og peger på forskellige udsigtsmål fra højen. Placeringen af landmarket er blevet afstemt med Kulturarvstyrelsen.

Formål: Med opholdsfladen ønsker vi at markere Hybeshøj, som et værdigt udflugtsmål og vise den besøgende et udsnit af Røsnæs storslåede natur med fokus på de kulturhistoriske seværdigheder, der kan opleves fra højens top. Der vil på højen finde information om:

Fortidsminder, arkæologi, tundra, stendysser, gravhøje, kirken, møllen.

Målgruppe: Alle besøgende og særligt historieinteresserede, skoler, institutioner, naturvejleder, friluftsmennesker, vandrelaug, ornitologforeningen

Kompetenceperson:

Christian Feddersen, historiker, Røsnæs Fyr
Røsnæs Udvikling og Beboerforening
Vagn Åge Rasmussen, lodsejer



Billeder fra stedet






75

HYBESHØJ




UDFORMNING


Opholdsfladen tager fat i toppe af højen og folder sig efter terrænet et stykke ned af bakken. Her danner den sidde- og liggeflader i eg. Træfladen falder med sin naturfarve naturligt ind i omgivelserne. Træfladen hæver sig ikke mere fra terrænet end det der er nødvendigt for at kunne danne sidde- og opholdsmuligheder midt på fladen. Fladens kanter slutter forholdsvis tæt til det eksisterende terræn. Fladen beslår ca. 25 m².



Snit AA 1:100



Opstalt 1:100





ÅGERUP / OVERNATNING I EN TRÆTOP



ÅGERUP øst for den eksisterende naturlejrplads ved Strandhøjgård findes en stejl nordvendt skråning med store træer. Skråningen danner overgangen mellem marken og stranden. Herfra er der udsigt til Sejerø og Samsø.

VI FORESLÅR at udnytte potentialet i de høje træer ved at etablere en shelter/opholdssted i træernes top. En shelter i højden kan tilbyde anderledes opholds- og overnatningsmuligheder for sommerhusgæsterne og for andre besøgende til området. Herfra kan udsigten over vandet, solnedgangen og livet på stranden betragtes fra et nyt perspektiv.

De eventyrlystne kan låne en skræddersyet sejldug som midlertidigt kan spændes op, og som tillader overnatning i det fri, under trætoppene og under stjernehimlen. Udformningen af dækket tager højde for kørestolsbrugere, så de også får muligheden for et ophold i trækronerne.

Formålet: Med shelteren i højden er dels at give en anderledes opholds-/overnatningsmulighed i naturen og dels at fortælle de besøgende om Røsnæs med et fokus på:

Skovene på Røsnæs, Valdemar Sejr, inddragelse af skov til landbrugsarealer, skovloven i 1805

Målgruppen: Er alle besøgende til området men i særlig grad sommerhusejerne, de unge, skolebørn, lystfiskerne, strandjægerne, Friluftsrådet.

Kompetenceperson:

Røsnæs Udvikling og Beboerforening
Repræsentant fra sommerhusejerne
Olav Madsen, lodsejer



Billeder fra stedet



ÅGERUP

UDFORMNING

Dækket tager afsæt i markniveau og går niveaufrit ca 10 m ud til den yderste række træer. Det yderste af dækket kommer forbi træstammerne og danner en udsigtspost ca 5 meter over terræn. Bag træerne er der et rebnet hvorpå man kan ligge og kigge op i trækronerne. Gelænder etableres med stålwire, med udspændt trådnet, så det synes mindst muligt. Hvis muligt indgår træerne i selve konstruktionen. Ellers kan det være nødvendigt at etablere eller supplere med smalle stålsøjler under dækket. Trædækket vil være synligt fra stranden, men det foreslåede element ligger i niveau med trækronerne, som går væsentlig længere ud end selve dækket og vil omringe elementet. Visuelt vil søjlerne forsvinde mellem træstammerne. I alt beslår dækket ca 30 m².



luftfoto 1:1000




Gangbro

Hængekøjer

Net

Udsigt



Plan 1:100